MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy	GD.6640.129.2026
Nazwa miejscowości	Leszno
Jednostka ewidencyjna	306301_1 - M. Leszno
Obręb ewidencyjny	0003 - STRZYŻEWICE
Arkusz mapy	144
Skala mapy	1:500
Układ współrzędnych: prostokątnych płaskich	2000/6
Układ współrzędnych: wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	[— — — — — — —]
Data opracowania mapy	23.02.2026r.
Opracował: inż. Mateusz Grobelny	

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Imię i nazwisko geodety uprawnionego,
nr uprawnień i podpis geodety, który opracował mapę

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:
GD.6640.129.2026

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:
PREZYDENT MIASTA LESZNA

Wykonawca prac geodezyjnych:
GEOBUD Sp. Jawna G. Grobelny i R. Skórzewski

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:
nr 1 z dnia 24.02.2026r.

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac:

Miejsce wpięcia do istn. niezinwentaryzowanej instalacji.
Na etapie reailizacji dokonać odkrywek
i wpiąć do istniejącej instalacji w gruncie

W1
W2
W3
W4
H1
H2
Hp

Arkusz nr 143
Arkusz nr 144

Projektowane kable typu YKYżo 4x95mm², dł. 102 (108) m

Rura ochronna 110/750 dł. 2m
Rura ochronna 110/750 dł. 7m
Rura ochronna 110/750 dł. 11m
Rura ochronna 110/750 dł. 5m
Rura ochronna 110/750 dł. 1m

Miejsce wpięcia do istn. instalacji

Miejsce wpięcia do istn. instalacji

Istniejąca trafostacja

Przejezdna

Kosmonautów

5745300,00
5745500,00
6398850,00
6399000,00

LEGENDA:

1. PROJEKTOWANY BUDYNEK
2. PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
3. PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE
4. MIEJSCA POSTOJOWE - 6 sztuk
   - przynależne do gastronomi
5. DRZEWO DO WYCINKI
6. ISTNIEJĄCY CHODNIK
7. ZADASZONA WIATA NA ODPADY

DEMONTAŻ DONIC BETONOWYCH

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PE63 SDR 17
WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA PE110 SDR 17
WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 160 SN8 LITA
WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVC 160 SN8 LITA
WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ PVC 160 SN 8 LITA
SEPARATOR TŁUSZCZU
STUDNIA KANALIZACYJNA DN 600 Z WŁAZEM ŻELIWNYM D40T
W1 H1 NUMER I OZNACZENIE WĘZŁA WODOCIĄGOWEGO
Hp OZNACZENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO DN80
INFRASTRUKTURA DO TRWAŁEGO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. Łużycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

temat:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO - GASTRONOMICZNEGO NA LOTNISKU W LESZNIE		
Inwestor:	LOTNISKO LESZNO sp. z o.o. UL. SZYBOWNIKÓW 28, 64 - 100 LESZNO		
lokalizacja:	ul. Szybowników 28, 64 - 100 Leszno 306301_1.0003.AR_144.314/9		
branża:	architektoniczno - budowlana	data	luty 2026
opracował:	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	nr uprawnień	podpis
	mgr inż. arch. Magdalena Bolanowska	WP-OIA/OKK/UpB/24/2007	
opracował:	uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń	nr uprawnień	podpis
	mgr inż. Łukasz Kurzawski	WKP/0065/POOK/09	
opracował:	uprawnienia budowlane w specjalności inst. elektrycznych do projektowania bez ograniczeń	nr uprawnień	podpis
	mgr inż. Dawid Konieczny	WKP / 0485/PWOE/15	
opracował:	uprawnienia budowlane w specjalności inst. sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	nr uprawnień	podpis
	tech. bud. Barbara Lisiecka	909/86/Lo	
treść rysunku:	zagospodarowanie terenu	nr rysunku: 1.	skala: 1 : 500